Legende: **dunkelgün**=besonders geeigtnet, **hellgrün**:bedingt geeignet,grau= ggf. KWK-Vorzug

Negative Auswirkungen auf PV-Potenzial	**Liegenschaft**	**Potenzielle Ersparnis [€/a] (ggf. : 0,05 Euro/kWh Modell Bieter 1) von 50% Eigenverbrauch**	**Potenzielle Ersparnis [€]/a (aktuell: 0,005 Euro/kWh, Modell Bieter 2) bei 50% Eigenverbrauch**	erwartete Strom-erzeugung pro Jahr [kWh/a]	Strom-verbrauch [kWh/a] (Jahr 2013)	50 % Eigenstrom-bedarf entsprechen: [kWh/a]	Bezugs-fläche [m²]	Installierbare Leistung [kWp] (mind. 15/25 kWp)	spezifischer Jahresertrag [kWh/kWp] (aus Angebot 2011, sonst =900)	**Traglast-reserve:**	**Nutzungs-art**	**Dachsanierung**	**langfristiger Bestand**	**Denkmal-schutz (A 40, Stand: 2014)**	**Verschattung (gemäß Praktumsarbeit 2010)**	KWK-mittelfristig möglich (gem. A 63)	Brutto-dachfläche [m²]
	GESAMTES Kreishaus, Luckenwalde, Am Nuthefließ 2	**24.122**	**2.412**	509.475	964.868	482.434	5156	**644,5**		k.A.	öffentlich	Neubau 1998/1999	Weiternutzung			nein	
Zur Zeit keine bekannt	Kreishaus, Luckenwalde, obere Dachflächen			368.325			3274	409,25	900	k.A.	öffentlich	Neubau 1998/1999	Weiternutzung			nein	
teilweise verschattet	*Kreishaus, Luckenwalde, untere Dachflächen*			*141.150*			*1882*	*235,25*	*600*	*k.A.*	*öffentlich*	*Neubau 1998/1999*	*Weiternutzung*			*nein*	
Zur Zeit keine bekannt	Feuerwehrtechnisches Zentrum, Luckenwalde, Berkenbrücker Ch. 50	**1.660**	**166**	165.263	66.410	33.205	1469	183,625	900	k.A.	nicht öffentlich	unbekannt	Weiternutzung			nein	
Zur Zeit keine bekannt	Rettungswache, Luckenwalde, Grabenstr. 23	**1.452**	**145**	87.870	58.062	29.031	677,5	96,88	907	k.A.	nicht öffentlich	während Umbau 2000	Weiternutzung			nein	
Zur Zeit keine bekannt	Rettungswache, Jüterbog, Waldauer Weg 11a KEINE E-DATEN	**932**	**93**	18.634		0	144	20,59	905	k.A.	nicht öffentlich	während Umbau 2007	Weiternutzung			nein	
Zur Zeit keine bekannt	OSZ Teltow-Fläming, Luckenwalde, R.-Breitscheid-Str. 112/113 (T u r n h a l l e)	**777**	**78**	110.813	31.077	15.539	985	123,125	900	k.A.	öffentlich	mittelfristig	Weiternutzung			nein	
Zur Zeit keine bekannt	OSZ Teltow-Fläming, Luckenwalde, R.-Breitscheid-Str. 112/113 (W o h n h e i m)	**489**	**49**	59.288	19.551	9.776	527	65,875	900	k.A.	öffentlich	unbekannt	Weiternutzung			nein	
Zur Zeit keine bekannt	Rettungswache, Baruth, Bernhardsmüh 1 KEINE E-DATEN	**0**	**0**	0		0				k.A.	nicht öffentlich	Neubau 2011	Weiternutzung			nein	
zeitweise, partielle Verschattung	Marie-Curie-Gesamt	4.874	487	148.082	194.979	97.490	1539,7	156,7	945	k. A.	öffentlich		Weiternutzung		ggf. durch angrenzendes Dach	ggf. mittelfristig	
zeitweise, partielle Verschattung	*Marie-Curie-Gymn., Ludwigsfelde, E.-Thälmann-Str. 17 (T u r n h a l l e)*	*2.462*	*246*		*98.463*	*49.232*				*k.A.*	*öffentlich*	*Neubau 2000*	*Weiternutzung*		*ggf. durch angrenzendes Dach*	*nein*	
zeitweise, partielle Verschattung	*Marie-Curie-Gymn., Ludwigsfelde, E.-Thälmann-Str. 17 (H s 1 - a l t e r A n b a u)*	*2.413*	*241*		*96.516*	*48.258*				*k.A.*	*öffentlich*	*unbekannt*	*Weiternutzung*		*ggf. durch angrenzendes Dach*		
zeitweise, partielle Verschattung	OSZ Teltow-Fläming, Ludwigsfelde, Am Birkengrund 1	3.203	320	126.338	128.114	64.057	1123	140,375	900	k.A.	öffentlich	Neubau 1997	Weiternutzung		Bäume	nein	
zeitweise, partielle Verschattung	OSZ Teltow-Fläming, Ludwigsfelde, Brandenburgische Str. 100	1.001	100	118.913	40.050	20.025	1057	132,125	900	k.A.	öffentlich	unbekannt	Weiternutzung		Bäume	nein	
zeitweise, partielle Verschattung	Volkshochschule, Luckenwalde, Dessauer Str. 25	836	84	112.725	33.420	16.710	1002	125,25	900	k.A.	öffentlich	unbekannt	Weiternutzung		ja Funkturm	n. n.	
KWK-Einbau möglich	OSZ Teltow-Fläming, Luckenwalde, An der Stiege 1 (S c h u l h a u s)	1.343	134	26.677	53.700	26.850	352	29	908	k.A.	öffentlich	während Umbau 2000/2001	Weiternutzung			ja	
KWK-Einbau möglich	Fontane-Gymnasium, Rangsdorf, Fontaneweg 24 (S c h u l h a u s)	983	98	19.658	83.610	41.805	258	22	908	k.A.	öffentlich	letzte Sanierung 2011	Weiternutzung			ja	
KWK-Einbau möglich	Fontane-Gymnasium, Rangsdorf, (T u r n h a l l e) - siehe Schulhaus	0	0	0	0	0				k.A.	öffentlich	Neubau 2001	Weiternutzung			ja	
KWK-Einbau möglich	GB-Schule, Jüterbog, Ziegelstr. 20	891	89	81.338	35.658	17.829	723	90	900	k.A.	öffentlich	Neubau 1999	unbekannt			ja	
Summe		47.436	4.744														